
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe sal lekcyjnych w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
ADRES INWESTYCJI : Kluczbork ul. Sienkiewicza 20
INWESTOR : Powiat Kluczborski
ADRES INWESTORA : Kluczbork ul. Katowicka 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Kinas
DATA OPRACOWANIA : marzec 2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont sal lekcyjnych					
1		SALA LEKCYJNA NR 8			
1	KNR 19-01	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 - bo-	m ²		
d.1	1020-06	azeria bez odzysku Wsp. 0,40 do "R" (6.75+0.20)*1.45	m ²	10.078	
				RAZEM	10.078
2	KNR-W 4-01	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian - lamperia	m ²		
d.1	1208-02	(8.60+5.90*2)*1.45+8.60*0.80	m ²	36.460	
				RAZEM	36.460
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m ²		
d.1	0711-03	ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu po zdemontowaniu boazerii Krotność = 0.5 10.078	m ²	10.078	
				RAZEM	10.078
4	KNR-W 4-01	Rozebranie parkietu - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m ²		
d.1	0819-05	uwaga p.tab. 8.60*5.90	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
5	KNR-W 3	Mechaniczne usunięcie warstwy kleju z posadzki po rozebraniu parkietu -	m ²		
d.1	0808-03	Wsp. 0,50 Krotność = 0.5 50.740	m ²	50.740	
	analogia			RAZEM	50.740
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	posadzka 50.740	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
7	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1	1104-02	zatarte na gładko 50.740	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m ²		
d.1	202 1130-02	bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 50.740	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.1	1123-02	wylądźnia obiektowa antypoślizgowa 50.740	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
10	KNR-W 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1123-04	50.740	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
11	KNR-W 2-02	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1	1124-06	8.60+5.90*2	m	20.400	
				RAZEM	20.400
12	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0353-13	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych o wym. 14 x 21 cm w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	sufitu przed gładzią gipsową 8.60*5.90	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	ścian przed gładzią gipsową (8.60+5.90)*3.15*2-1.76*2.25*4+(1.76+2.25*2)*0.185*4	m ²	80.142	
				RAZEM	80.142
16	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-	m ²		
d.1	0830-06	brykowanych i betonów wylewanych 50.740	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
17	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0830-04	80.142	m ²	80.142	
				RAZEM	80.142

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łóży gipsowych z gruntowaniem - sufit 50.740	m ² m ²	 50.740	
				RAZEM	50.740
19	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian farbą akrylową zmywalną 80.142	m ² m ²	 80.142	
				RAZEM	80.142
20	KNR-W 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 26*0.33	m ² m ²	 8.580	
				RAZEM	8.580
21	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.o śr. do 50 mm 3.15*4+0.60*2*4	m m	 17.400	
				RAZEM	17.400
22	KNR-W 4-01 d.1 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po- wierzchni do 0.75 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	d.1 wycena indy- widualna	Dostawa i montaż listew (desek odbojowych) na ścianie 6.75	m m	 6.750	
				RAZEM	6.750
24	d.1 wycena indy- widualna	Demontaż starych żaluzji pionowych. Dostawa i montaż nowych żaluzji piono- wych. Do wyceny należy przyjąć materiał ograniczający dostęp światła dzien- nego z zewnątrz. Kolor uzgodnić z Inwestorem, 8.60*2.35	m ² m ²	 20.210	
				RAZEM	20.210
2		SALA LEKCYJNA NR 106			
25	KNR 19-01 d.2 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 - bo- azeria bez odzysku Wsp. 0,40 do "R" (8.60+5.90)*3.16+1.76*2.25+(1.76+2.25*2)*0.185	m ² m ²	 50.938	
				RAZEM	50.938
26	KNR-W 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu po zdemontowaniu boazerii Krotność = 0.5 50.938	m ² m ²	 50.938	
				RAZEM	50.938
27	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8.60*5.90	m ² m ²	 50.740	
				RAZEM	50.740
28	KNR-W 4-01 d.2 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych - płyty paździerzowe 8.60*5.90	m ² m ²	 50.740	
				RAZEM	50.740
29	KNR-W 4-01 d.2 0819-03	Ułożenie na podłożu płyt OSB gr 22 mm 50.740	m ² m ²	 50.740	
				RAZEM	50.740
30	ZKNR C-2 d.2 0601-08	Szpachlowanie styków płyt OSB szpachlą do drewna - Wsp. do "R" 50 % 50.740	m ² m ²	 50.740	
				RAZEM	50.740
31	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa antypoślizgowa 50.740	m ² m ²	 50.740	
				RAZEM	50.740
32	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 50.740	m ² m ²	 50.740	
				RAZEM	50.740
33	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile (8.60+5.90)*2	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
34	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych o wym. 14 x 21 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome sufitu przed gładzią gipsową 8.60*5.90	m ²		
			m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
37	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe ścian przed gładzią gipsową (8.60+5.90)*3.15*2-1.76*2.25*3+(1.76+2.25*2)*0.185*4	m ²		
			m ²	84.102	
				RAZEM	84.102
38	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 8.60*5.90	m ²		
			m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
39	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		84.102	m ²	84.102	
				RAZEM	84.102
40	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		50.740	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
41	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian farbą akrylową zmywalną	m ²		
		84.102	m ²	84.102	
				RAZEM	84.102
42	KNR-W 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		18*0.33	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
43	KNR-W 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.o. śr. do 50 mm	m		
		3.15*4+0.60*2*3	m	16.200	
				RAZEM	16.200
44	KNR-W 4-01 d.2 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		SALA LEKCYJNA NR 206			
45	KNR-W 4-01 d.3 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian - lamperia	m ²		
		(8.60+5.90)*1.45*2-1.75*0.65*4+0.185*0.65*2*4	m ²	38.462	
				RAZEM	38.462
46	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		8.60*5.90	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
47	KNR-W 4-01 d.3 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych - płyty paździerzowe	m ²		
		8.60*5.90	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
48	KNR-W 4-01 d.3 0819-03	Ułożenie na podłodze płyt OSB gr 22 mm	m ²		
		50.740	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
49	ZKNR C-2 d.3 0601-08	Szpachlowanie styków płyt OSB szpachlą do drewna - Wsp. do "R" 50 %	m ²		
		50.740	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
50	KNR-W 2-02 d.3 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wyładzina obiektowa antypoślizgowa	m ²		
		50.740	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
51	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		50.740	m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
52	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		(8.60+5.90)*2	m	29.000	
				RAZEM	29.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR-W 4-01 d.3 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
54	KNR-W 4-01 d.3 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych o wym. 14 x 21 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome sufitu przed gładzią gipsową 8.60*5.90	m ²		
			m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
56	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe ścian przed gładzią gipsową (8.60+5.90)*3.15*2-1.76*2.25*4+(1.76+2.25*2)*0.185*4	m ²		
			m ²	80.142	
				RAZEM	80.142
57	KNR-W 2-02 d.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 8.60*5.90	m ²		
			m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
58	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (8.60+5.90)*3.15*2-1.76*2.25*4+(1.76+2.25*2)*0.185*4	m ²		
			m ²	80.142	
				RAZEM	80.142
59	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity 50.740	m ²		
			m ²	50.740	
				RAZEM	50.740
60	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian farbą akrylową zmywalną 80.142	m ²		
			m ²	80.142	
				RAZEM	80.142
61	KNR-W 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 28*0.33	m ²		
			m ²	9.240	
				RAZEM	9.240
62	KNR-W 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.o śr. do 50 mm 3.15*2+8.60+0.60*2*3	m		
			m	18.500	
				RAZEM	18.500
63	KNR-W 4-01 d.3 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
64	d.3 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych Verticale - żaluzje z odzysku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000